

Rua Armandina Braga de Almeida, 253 - Taboão - Guarulhos - SP - Cep: 07141-003

(11) 4803-5580 - contato@favarettoportas.com.br

VENDEDOR: GLEICI -

CNPJ: 14.074.576/0001-08

ORÇAMENTO: 105613

Data Orçamento: 22/11/2024

Data do Fechamento: ABERTO

Cliente:

Simone

Email:

CPF/CNPJ Cliente

Local da Obra:

Porta de Enrolar Automatica

	Quantidade	Comprimento	X	Altura	+	Rolo	M2
	1.00	4.20		3.00		0.55	14.91
Codigo	Descrição				quantidade	Unid	
22T	CHAPA 22 MEIA CANA TRANSVISION PERFIL (A)				14.91	M2	
EI1	EIXO 114 MM				1.00	ML	
G70	GUIAS LATERAIS DE 70 CHAPA 16				2.00	ML	
ST	SOLEIRA EM T COM REFORÇO EM TUBO 60X40				1.00	ML	
AC400	AUTOMATIZADOR (MOTOR) PARA 400kg C/TESTEIRA				1.00	UND	
PV1	PVC AUTO LUBRIFICANTES				12.00	ML	
AC1	BORRACHA DE ACABAMENTO PARA SOLEIRA				4.20	ML	
CEN	CENTRAL C/ 02 CONTROLES				1.00	UND	
POR	PORTINHOLA 680 x 1700mm C/FECHADURA				1.00	UND	
PIN	PINTURA ELETROSTÁTICA (Cores de Linha)				14.91	M2	
TB1	GUIAS TELESCOPIA 65X65 / OU TUBO PARA AFASTAMENTO				2.00	UND	
TR2	TRAVA LAMINAS (ANTI RUIDOS)				48.00	UND	
MAO	MÃO DE OBRA P/MONTAGEN DE KIT				1.00	und	
TRA	TRANSPORTE				1.00	und	

OBSERVAÇÕES PEDIDO - VALIDADE DO ORÇAMENTO 7 DIAS

	Desconto	8,22
	Valor dos Produtos	8.200,00
	Valor da Instalação	750,00
	Produtos + Instalação	8.950,00
	TOTAL PROD+INSTAL+TRIBUTOS	9.845,00

DADOS TÉCNICOS.

Moto redutor (monofásico) 220 Volts com freio eletromagnético, fim de curso, limitadores de paradas automáticas, com acionamento através de botoeira de comando composta por três botões, (abre, para e fecha). Sistema de correntes (talha manual) para emergência na falta de energia elétrica

GARANTIA:

1 ano para automatizador fornecido pelo fabricante, sendo necessário o envio do mesmo até nossa fábrica para análise "garantia balcão".

1 ano para Perfis Galvanizados com pintura eletrostática.

2 meses para Perfis Galvanizados sem pintura eletrostática.

2 meses para contra defeito de instalação ou serviço prestado.

Após 2 meses, será cobrado visita técnica por qualquer dano, ou parte elétrica no motor.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A COMBINAR

PRAZO DE ENTREGA:

Após confirmação do pedido de 02 a 05 dias para kit (a retirar na fábrica) 10 a 20 dias para porta com instalação.

Frete por conta do cliente.

GERAL:

Não nos responsabilizamos por qualquer acordo verbal realizado fora deste orçamento, e que seu produto corresponde exatamente aos itens mencionados acima.

Na compra de kit, é de inteira responsabilidade do cliente o fornecimento das medidas e conferir todos os itens mencionados nesse orçamento.

É de responsabilidade do cliente todo e qualquer serviço de pedreiro.

É por conta do cliente toda a parte elétrica, como instalação de tomadas e fixação da botoeiras.

Nossas portas trabalham no nível e plumo, se a estrutura ou vigas estão desalinhadas, é de responsabilidade do cliente fazer o acabamento após a instalação.

ESTANDO DE ACORDO COM O MESMO ASSINO E CONFIRMO ESSE PEDIDO DE COMPRA.

De acordo:

RG -