ANEXO I - PROJETO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. BANCADAS

Deverão ser confeccionadas em Quartzo Stone com 20 mm de espessura, na cor branca.

Imagem de Quartzo Stone na cor branca

As bancadas deverão ser apoiadas sobre grapas em aço perfil T (1 ¼ x 1/8”) chumbadas à alvenaria.

Modelo de grapa

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 1D2CB37E 8E204224 8A4ED7A 03A7D4E5

1.1. POSTO DE ENFERMAGEM – 16 UNIDADES

Bancada superior e inferior confeccionada em pedra quartzo stone, com saia de 5cm e frontão de 5cm. Dimensões conforme projeto.



Perspectiva do posto de enfermagem



Perspectiva do posto de enfermagem

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 1D2CB37E 8E204224 8A4EDA03A7D5



1.2. PRESCRIÇÃO MÉDICA – 16 UNIDADES

Bancada inferior confeccionada em pedra quartzo stone, com saia de 5cm e frontão de 5 cm. Dimensões conforme projeto.

Perspectiva da bancada

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 1D2CB37E 8E204224 3AF4EDA 03A7D65



SAIA = 5 CM
FRONTÃO = 5 CM

PLANTA - TAMPOS EM PEDRA

2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Após a finalização da instalação, a CONTRATADA, deverá providenciar a limpeza do local, deixando-o em perfeitas condições de uso.

DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNICAMP

BANCADAS DAS ENFERMARIAS — Data: 00/00/0000

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ETAPAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	TOTAL
1	BANCADA EM QUARTZO		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00
	SUBTOTAL									9,00

ETAPAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	TOTAL
1	BANCADA EM QUARTZO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16,00
	SUBTOTAL									16,00
TOTAL										16,00

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 1D2CBA3E 8E204224 8AF4EDFA 07A7D4C5